राजस्थान सरकार

अनार उत्कृष्टता केन्द्र, ढिढोंल,बस्सी, जयपुर

Email:- ddhcoe.pomeg.hort@rajasthan.gov.in/pi.pomegranate@gmail.com

क्रमांक – 265-72 दिनांक– 8.7.2021

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उद्यान आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक 5–6 दिनांक 16.06.2021 से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त राज्य योजना के *बजट मद 2401–00–119–(44)–01 के ऑब्जेक्ट हैड 59– विभागों द्वारा विशिष्ठ खरीद* के तहत अनार उत्कृष्टता केन्द्र ढिढोंल, बस्सी जयपुर पर टयूबवैल खुदाई एवं पाईपिंग का कार्य किया जाना है। उपरोक्त कार्य करने वाली फर्मो/व्यक्तियों से इस हेतू दरें प्राप्त की जानी है–

टयूबवैल खुदाई एवं पाईपिंग का कार्य के लिए निम्नानुसार नियम एवं शर्ते रहेगी–

1. टयूबवैल खुदाई की अनुमानित खुदाई 165 मीटर एव आकार 200एमएम रहेगी।
2. टयूबवैल खुदाई एवं पाईपिंग कार्य की प्राक्कलित लागत 200000.00 (दो लाख रू मात्र) रहेगी।
3. सीमित निविदा में दरे सभी करों, लोडिग–अनलोडिग, परिवहन लागत सहित प्रस्तुत की जानी है।
4. सीमित निविदा को स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
5. सीमित निविदा में दरें FOR प्रस्तुत करनी होगी।
6. एक फर्म द्वारा केवल एक ही सीमित निविदा प्रस्तूत किया जाना है एवं सशर्त सीमित निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
7. टयूबवैल खुदाई एवं पाईपिंग कार्य की मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है साथ ही उपरोक्त कार्य को, कार्यालय आदेश जारी होने से 30 दिवस के भीतर किया जाना है।
8. कार्यालय की सीमित निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शुल्क 200 रूपये निर्धारित किया गया है। फर्म को यह राशि कार्यालय में नगद जमा करवाकर प्राप्ति रसीद निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
9. सफल निविदादाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में राशि रू0 10000/– (दस हजार रू0) कार्यालय में नगद या डीडी के रूप में जमा करानी होगी, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि डीडी के रूप में प्रस्तुत करने पर, डीडी Centre of Excellence for ANAR payable at Jaipur के नाम से स्वीकार्य होगा।
10. कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात टयूबवैल के सन्तोषजनक रहने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।
11. सफलबोलीदाता को आवश्यक सामान/सामग्री स्वयं के स्तर पर परिवहन करना होगा।
12. बोलीदाता को ड्रिलिंग का मेप एवं ड्रिल किये रॉक्स/स्ट्रेटा के सेम्पल उपलब्ध कराना होगा।
13. कार्य मिटटी रहित पानी आने पर ही पूर्ण माना जावेगा।
14. बोलीदाता को किये गये कार्य का भुगतान वास्तविक कार्य व सामान की वास्तविक मात्रा में उपयोग किये गये सामान के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर किया जावेगा साथ ही पानी उपलब्ध होने की स्थिति में टयूबवैल तीन दिन तक सही चलने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।
15. टयूबवैल खुदाई के समय मिटटी में कम से कम 9 इंच एवं पत्थर में कम से कम 7 इंच बिट का प्रयोग किया जावे।

Scanned with CamScanner

16. बोलीदाता को ट्यूबवैल में प्रयुक्त होने वाले सभी सामान का अवलोकन कार्यालय के अधिकारीयो को कराना होगा, एवं इस हेतु गठित समिति के सामने ही ट्यूबवैल में लगाना होगा।
17. कार्य के दौरान समस्त प्रकार की क्षति/टूट-फूट आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
18. निविदादाता के पास पेन संख्या (PAN CARD) होना आवश्यक है जिसकी छाया प्रति निविदा के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जानी है।
19. कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।
20. नियमानुसार TDS एवं अन्य करों की कटौति कर भुगतान किया जावेगा।

ट्यूबवैल खुदाई एवं पाईपिंग कार्य करने वाले व्यक्ति/ फर्म से सीमित निविदा दिनांक 19.07.2021 को दोपहर 2.00 बजें तक कार्यालय पर बंद लिफाफे में फर्म के लेटर हैड या कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित किये जाते है। जो उसी दिन कार्यालय में 4.00 बजे खोले जावेगे।

(जगदीश प्रसाद मीना)
उपनिदेशक उद्यान

क्रमांक 265-72
प्रतिलिपि सूचनार्थ –

दिनांक 8/7/2021

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक उद्यान सीओई पंत कृषि भवन, जयपुर।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड जयपुर/ संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जयपुर/ आरओसीएल बस्सी/राजहंस इकाई बस्सी/पंचायत समिति, बस्सी/कार्यालय हाजा।
3. श्री सैयद आरिफ अली, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कार्यालय उपनिदेशक उद्यान, दुर्गापुरा, जयपुर को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु।

उपनिदेशक उद्यान
अनार उत्कृष्टता केन्द्र

Scanned with CamScanner

प्रपत्र

सेवामें

श्रीमान उपनिदेशक उद्यान
अनार उत्कृष्टता केन्द्र बस्सी जयपुर

विषयः– टयूबवैल खुदाई एवं पाईपिंग कार्य की दर प्रस्तुत करने बाबत।
प्रसंगः– आपका सीमित निविदा संख्या............................ दिनांक ....

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके सीमित निविदा क्रमांक .... दिनांक .... की अनुपालना में टयूबवैल खुदाई एवं पाईपिंग कार्य के लिए मेरी/मेरी फर्म की दर निम्नानुसार रहेगी–

क्र. सं.	विवरण	इकाई	दर प्रति इकाई (अंको में)	दर प्रति इकाई (शब्दो में)
1	केन्द्र की भूमि पर 200 एमएम डाया का भूतल पर खुदाई कार्य			
	A. टयूवबैल की रोटरी/डीटीएच मशीन द्वारा गहराई ओवरवर्डन	प्रति मीटर		
	B. टयूबवैल का निर्माण कार्य डीटीएच मशीन द्वारा	प्रति मीटर		
3	ब्लेक केसिंग पाईप आईएसआई 200एमएम व्यास, 5.4 एमएम मोटाई जीआई क्लास बी	प्रति मीटर		
4	स्टेनर पाईप 200 एमएम जीआई क्लास बी बोर आईएसआई का कार्य स्थल पर आवश्यक स्लोटिंग साईज को शामिल करते हुये	प्रति मीटर		
5	मानक अनुसार स्टोन ग्रेवल उपलब्ध कराकर टयूबवैल की लेईग पैकिंग करना	प्रति घनमीटर		

प्रोपराइटर/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय फर्म की सील
मोबाइल न0

Scanned with CamScanner